

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>SUBCAPÍTULO 08.15 CENTRO DE TRANSFORMACION</b>										
08.15.011	<b>CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b> Ud. Suministro, Instalación y Montaje de Centro de transformación Mixto (propiedad cliente) con ca- seta PFU 5 prefabricada de obra, 3 puertas y aislamiento 36 KV formado por:  EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN Entrada / Salida 1: CGM.3-L Entrada / Salida 2: CGM.3-L Seccionamiento Compañía: CGM.3-S-Ptd Protección General: CGM.3-P Medida: CGM.3-M Puentes MT Transformador 1: Cables MT 18/30 kV  TRANSFORMADOR Transformador 1: Transformador aceite 36 kV  EQUIPO DE BAJA TENSIÓN Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida  RED DE TIERRAS Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras  VARIOS Defensa de Transformador 1: Protección física transformador Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra  50 m.l. OBRA CIVIL 3 TUBOS DIAM 200 EN ASFALTO 50 m.l. CABLEADOS RHZ 18/30 KV 3X240									
							1,00	19.544,09	19.544,09	
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.15 CENTRO DE TRANSFORMACION</b>								<b>19.544,09</b>	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 08 INST. ELECTRICA E ILUMINACION .....</b>								<b>71.045,12</b>	